

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Заказчик (Генподрядчик)
Собственники МКД
Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «ЖилИнвест»
Стройка:
Текущий ремонт ООО "ЖилИнвест" июнь 2023г.
Объект:
г. Рузаевка, ул. Гагарина, дом №5

по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракта)	номер
	дата

Номер документа	Дата составления
1	30.06.2023

Вид операции	
Отчетный период	
с	по
01.06.2023	30.06.2023

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Сметная стоимость: **7.206** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.010** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **2.344** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2023-1 квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)". Республика Мордовия. Текущие цены для ТСНБ-2001 в редакции 2014 г. за 1 квартал 2023 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Замена трубопроводов водоотведения (канализации), кв. 63, 66.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е65-2-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопро вода с фасонны ми частями		0.0025	550.40	1.38	16 039.97	40.10	29.06
1. 1.	31-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	68.8	0.172	7.930	1.36	232.130	39.93	29.27
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0004	12.840	0.01	376.380	0.15	29.31
1. 3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	0.16	0.0004	<u>30.13</u> 12.84	<u>0.01</u> 0.01	<u>433.94</u> 376.38	<u>0.17</u> 0.15	<u>14.4</u> 29.31
1. 4.	c509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.59	0.001475					
		<i>Накладные расходы</i>				78.3%	1.07	78.3%	31.38	
		<i>Сметная прибыль</i>				37.4%	0.51	37.4%	14.99	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2.97		86.47	
2.	Е65-2-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопро вода с фасонны ми частями		0.0375	686.07	25.73	19 939.55	747.73	29.06
2. 1.	31-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	85.3	3.19875	7.930	25.37	232.130	742.53	29.27
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.012	12.840	0.15	376.380	4.52	29.31
2. 3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	0.32	0.012	<u>30.13</u> 12.84	<u>0.36</u> 0.15	<u>433.94</u> 376.38	<u>5.21</u> 4.52	<u>14.4</u> 29.31
2. 4.	c509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.34	0.05025					
		<i>Накладные расходы</i>				78.3%	19.98	78.3%	584.94	
		<i>Сметная прибыль</i>				37.4%	9.54	37.4%	279.40	
		<i>Всего с НР и СП</i>					55.26		1 612.07	
3.	Е16-04-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	100 м трубопро вода		0.0025	638.25	1.60	18 001.89	45.00	28.13
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
3. 1.	31-1038	Рабочий строитель среднего разряда 3,8	чел.-ч	68.908	0.17227	8.820	1.52	258.190	44.48	29.27
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.075	0.0001875	11.400		334.240	0.06	29.32
3. 3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	0.025	0.0000625	<u>85.53</u> 12.84	<u>0.01</u>	<u>618.47</u> 376.38	<u>0.04</u> 0.02	<u>7.23</u> 29.31
3. 4.	X02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч (1)	0.05	0.000125	<u>93.49</u> 10.68	<u>0.01</u>	<u>755.44</u> 313.17	<u>0.09</u> 0.04	<u>8.08</u> 29.32
3. 5.	X33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.475	0.0011875	2.08		7.95	0.01	3.82

< 15 * 6 * 12 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.230627) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.05	0.000125	<u>88.02</u> 10.68	<u>0.01</u>	<u>1 172.67</u> 313.17	<u>0.15</u> 0.04	<u>13.32</u> 29.32
3. 7.	C101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0.0012	0.000003	14 830.00	0.04	74 138.14	0.22	5
3. 8.	C411-0001	Вода <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	0.197	0.0004925	2.44 98.01% 52.02%	 1.49 0.79	30.08 98.01% 52.02%	0.01 43.65 23.17	12.33
4.	Е16-04-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	100 м трубопро вода		0.0375	659.73	24.74	17 311.03	649.16	26.24
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
4. 1.	31-1038	Рабочий строитель среднего разряда 3,8	чел.-ч	64.2045	2.4076687 5	8.820	21.24	258.190	621.64	29.27
4. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.35</i>	<i>0.013125</i>	<i>11.451</i>	<i>0.15</i>	<i>335.745</i>	<i>4.41</i>	<i>29.32</i>
4. 3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.125	0.0046875	<u>85.53</u> 12.84	<u>0.40</u> 0.06	<u>618.47</u> 376.38	<u>2.90</u> 1.76	<u>7.23</u> 29.31
4. 4.	X02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.225	0.0084375	<u>93.49</u> 10.68	<u>0.79</u> 0.09	<u>755.44</u> 313.17	<u>6.37</u> 2.64	<u>8.08</u> 29.32
4. 5.	X33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.2625	0.0098437 5	2.08	0.02	7.95	0.08	3.82
4. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.225	0.0084375	<u>88.02</u> 10.68	<u>0.74</u> 0.09	<u>1 172.67</u> 313.17	<u>9.89</u> 2.64	<u>13.32</u> 29.32
4. 7.	C101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0.00266	0.0000997 5	14 830.00	1.48	74 138.14	7.40	5
4. 8.	C411-0001	Вода <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	0.786	0.029475	2.44 98.01% 52.02%	0.07 20.96 11.13	30.08 98.01% 52.02%	0.89 613.59 325.67	12.33
5.	Е65-6-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена унитазов	100 приборов		0.01	3 675.67	36.76	91 793.39	917.93	24.97
5. 1.	31-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	354.7	3.547	8.510	30.18	249.300	884.27	29.29
5. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.4</i>	<i>0.004</i>	<i>12.840</i>	<i>0.05</i>	<i>376.380</i>	<i>1.51</i>	<i>29.31</i>
5. 3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> (1)	0.4	0.004	<u>30.13</u> 12.84	<u>0.12</u> 0.05	<u>433.94</u> 376.38	<u>1.74</u> 1.51	<u>14.4</u> 29.31
5. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.4	0.004	<u>88.02</u> 10.68	<u>0.35</u> 0.04	<u>1 172.67</u> 313.17	<u>4.69</u> 1.25	<u>13.32</u> 29.32
5. 5.	C101-0311	Каболка	т	0.0035	0.000035	30 030.00	1.05			

< 15 * 6 * 12 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.230627) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 6.	C101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.0072	0.000072	12 430.00	0.89	231 742.90	16.69	18.64
5. 7.	C101-2429	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	2 165.80	0.43	15 574.13	3.11	7.19
5. 8.	C301-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.93	3.72	1.86	7.44	2
		<i>Накладные расходы</i>				92.7%	28.02	92.7%	821.12	
		<i>Сметная прибыль</i>				44.2%	13.36	44.2%	391.51	
		<i>Всего с НР и СП</i>					78.14		2 130.56	
6.	C-001.	110 труба 1м	шт		2			316.00	632.00	
7.	C-002.	Труба 110 1,5м	шт		1			428.33	428.33	
8.	C-003.	110 Патрубок 0,25	шт		1			140.23	140.23	
9.	C-004.	110 тройник на 110 уго 87	шт		1			137.25	137.25	
10.	C-005.	50 патрубок компенсационный	шт		1			80.64	80.64	
11.	C-006.	110 патрубок компенсационный	шт		1			153.00	153.00	
12.	C-007.	110 уплотнительное кольцо	шт		1			18.00	18.00	
13.	C-008.	Уплотнительно екольцо 50	шт		1			16.00	16.00	
14.	C-009.	Слив д/унитаза 230/750 гибкий	шт		1			327.50	327.50	

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								90.21	4 332.87	48.03
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									1 932.95	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									1 932.95	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -								90.21	2 399.92	26.6
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78.3 - по стр. 1, 2; %=98.01 - по стр. 3, 4; %=92.7 - по стр. 5)								71.53	2 094.69	29.28
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37.4 - по стр. 1, 2; %=52.02 - по стр. 3, 4; %=44.2 - по стр. 5)								35.34	1 034.74	29.28
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -								197.08	5 529.35	28.06
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1								197.08	7 462.30	37.86
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								71.53	2 094.69	29.28
Всего накладные расходы-0.7						0.7		50.07	0.7	1 466.28
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ								35.34	1 034.74	29.28
Всего сметная прибыль -0.9						0.9		31.81	0.9	931.27
Сметная стоимость материалов								7.70	1 968.71	255.68
Стоимость механизмов								2.82	31.35	11.12
Стоимость механизмов без зарплаты								2.46	20.70	8.41
Компенсация НДС за материалы в накладных						0.03424		1.71	0.03424	50.21
Компенсация НДС за материалы в сметной прибыли						0.03		0.95	0.03	27.94
Компенсация НДС за материалы						0.2		1.54	0.2	393.74
Компенсация НДС за механизмы						0.2		0.49	0.2	4.14
ИТОГО по смете!								176.78	7 206.45	40.77
. ИТОГО ПО АКТУ								90.21	4 332.87	48.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								1 932.95		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								1 932.95		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -								90.21	2 399.92	26.6
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78.3 - по стр. 1, 2;								71.53	2 094.69	29.28
	- по стр. 3, 4; %=92.7 - по стр. 5)										
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37.4 - по стр. 1, 2; %=52.02								35.34	1 034.74	29.28
	- по стр. 3, 4; %=44.2 - по стр. 5)										
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -								197.08	5 529.35	28.06
	. ВСЕГО ПО АКТУ								197.08	7 462.30	37.86
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								71.53	2 094.69	29.28
	Всего накладные расходы-0.7								0.7	50.07	0.7
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ								35.34	1 034.74	29.28
	Всего сметная прибыль -0.9								0.9	31.81	0.9
	Сметная стоимость материалов								7.70	1 968.71	255.68
	Стоимость механизмов								2.82	31.35	11.12
	Стоимость механизмов без зарплаты								2.46	20.70	8.41
	Компенсация НДС за материалы в накладных								0.03424	1.71	0.03424
	Компенсация НДС за материалы в сметной прибыли								0.03	0.95	0.03
	Компенсация НДС за материалы								0.2	1.54	0.2
	Компенсация НДС за механизмы								0.2	0.49	0.2
	ИТОГО по смете!								176.78	7 206.45	40.77

Сдал: Директор ООО «ЖилИнвест»

Адушев С.Н.

(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Принял: Собственники МКД

(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Отправитель	Организация, подписант	Сертификат	Дата подписания
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИНВЕСТ" АДУШЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, ДИРЕКТОР	01 42 8C 75 00 1C AF 50 83 42 66 9C 7F 38 F1 2C BD действителен с 26.09.2022 06:57 по 26.12.2023 07:07	07.09.2023
			Подпись верна